

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2017, n. 1468

Rettifica DGR n. n. 905/ 2017 avente ad oggetto “Art. 13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” - Listino prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod 01.31 e Capitolo OF.

L'Assessore ai Lavori Pubblici (di seguito LL.PP.), arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal servizio AA.GG. del dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, confermata dal dirigente del medesimo servizio e dal dirigente della sezione LL.PP., riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 07 giugno 2017, pubblicata sul BURP n. 73 del 23 giugno 2017, avente ad oggetto “Art. 13 — L.R. n° 13/2001 — Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche — Aggiornamento”, pubblicata sul BURP n. 73 del 23 giugno 2017, è stato approvato il Listino prezzi regionale anno 2017 (di seguito, per brevità, Listino) allegato alla medesima deliberazione e della stessa parte integrante; tanto sulla base degli esiti dell' attività espletata dal Tavolo Tecnico Permanente (di seguito, per brevità, Tavolo), appositamente costituito con deliberazione n. 49/2016, svolta anche con il coinvolgimento degli stakeholder ai fini della condivisione e della concertazione dei lavori con le associazioni di categoria e gli ordini professionali interessati.

A seguito della pubblicazione del Listino sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale, sono pervenute segnalazioni riguardanti l'errata trascrizione di alcuni prezzi.

In particolare, con nota n. 246/17 dell' 11/09/2017 , il Presidente della Federazione regionale dottori agronomi e forestali, ordine professionale che ha partecipato ai lavori del Tavolo, ha rilevato che nel Capitolo “OF - Opere forestali ed Arboricoltura da legno” tutti i prezzi indicati risultano maggiorati, degli oneri accessori; da un riesame della documentazione agli atti risulta, infatti, che i prezzi definiti e concertati nel corso dei lavori del Tavolo sono comprensivi di detti oneri.

Ed inoltre, da un riesame della voce E 01.31 del Capitolo E — Edilizia del Prezzario regionale, effettuata sulla base di alcune segnalazioni, è stato verificato che, per mero errore materiale, è stato riportato un prezzo diverso da quello effettivo e cioè € 26,00 invece di € 12,50 al mc.;

Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di consentire alle stazioni appaltanti e alle imprese interessate di effettuare una corretta valutazione del costo dei lavori, si rende necessario provvedere ad apportare al Listino le dovute rettifiche.

Si precisa altresì che la validità dei prezzi contenuti nel prezzario previgente è da intendersi per i progetti definitivi la cui approvazione sia intervenuta alla data del 23/06/2017 di pubblicazione del prezzario aggiornamento 2017.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera K) della LR n. 7/1997 e dell'art. 13, comma 1 della LR 13/2001.

LA GIUNTA

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione LL.PP., dal

dirigente del Servizio AA.GG., dalla PO Referente Anagrafe opere incompiute e referente Prezziario regionale OO.PP.;

voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rettificare, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate, la propria deliberazione n. 905 del 07 giugno 2017 avente ad oggetto "Art. 13 — L.R. n° 13/2001 — Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche — Aggiornamento" apportando al Listino Prezzi Regionale anno 2017, allegato alla medesima deliberazione e della stessa facente parte integrante, le seguenti modifiche:
 - al Capitolo E - Edilizia , a pag. 6 il prezzo dei lavori di cui al codice 01.31, erroneamente riportato in € 26,00, è sostituito dall'importo di € 12,50;
 - i prezzi di tutti i lavori compresi nel Capitolo OF - Opere forestali ed Arboricoltura da legno, da pag. 671 a pag. 709, sono rispettivamente sostituiti dagli importi corretti così come specificatamente elencati nell'allegato "A" al presente atto e dello stesso facente parte integrante;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- di dare atto che la pubblicizzazione delle modifiche del Listino prezzi regionale anno 2017, approvate con il presente atto, avverrà mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- di dare atto che, ai fini della consultazione dei documenti, l' originale del Listino prezzi regionale anno 2017, comprese le modifiche, è depositato presso il Servizio AA.GG. della Direzione del Dipartimento.
- La validità di prezzi contenuti nel prezziario previgente è per i progetti definitivi la cui approvazione sia intervenuta alla data del 26/6/2017 di pubblicazione del prezziario aggiornamento 2017.


Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Capitolo OF 01 – Rimboschimento e arboricoltura da legno

| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo errato | Prezzo corretto |
|-----------|---|------|---------------|-----------------|
| OF 01.01 | Rimboschimento per consolidamento di frane di superficie mediante fornitura e messa a dimora di specie arboree od arbustive di latifoglie, in fitocella o vaso, ottenute da seme o per talea, di età non inferiore ad un anno, varietà garantita, in buono stato, prive di lesioni o patologie in atto. Nel prezzo sono compresi l'apertura e il riempimento delle buche nonché la pareggiatura del terreno. Parametri di riferimento: sesto d'impianto di 1 x 1 m (10.000 piantine/ha, 50% piantine in vaso e 50% talee), altezza piantine di 60/100 cm. In loco del materiale di risulta. Parametri di riferimento: ceduo semplice matricinato ipotesi di densità 500 ceppaie/ha e prelievo di 1500 polloni/ha. | mq | € 2,76 | € 2,30 |
| OF 01.02 | Potatura di allevamento e formazione in impianti di arboricoltura da legno (solo per essenze da legno di pregio). | | | |
| OF 01.02a | - primo anno di impianto | ha | € 123,60 | € 103,00 |
| OF 01.02b | - secondo anno di impianto | ha | € 211,20 | € 176,00 |
| OF 01.02c | - terzo anno di impianto | ha | € 334,80 | € 279,00 |
| OF 01.02d | - quarto anno di impianto | ha | € 422,40 | € 330,00 |
| OF 01.02e | - quinto anno di impianto | ha | € 502,40 | € 352,00 |
| OF 01.03 | Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere eliminata contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie). | ha | € 1.235,15 | € 852,15 |
| OF 01.04 | Ripulitura come alla voce precedente ma su terreno infestato (oltre il 50%). | ha | € 1.779,05 | € 1.227,05 |
| OF 01.05 | Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%). Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie). | ha | € 1.483,65 | € 1.023,85 |
| OF 01.06 | Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%). Terreno infestato (oltre il 50% della superficie). | ha | € 2.137,46 | € 1.474,99 |
| OF 01.07 | Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi meccanici (decespugliatore portato da trattore) comprese eventuali operazioni accessorie. Terreno poco accidentato. | ha | € 726,78 | € 501,10 |
| OF 01.08 | Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita su terreno mediamente accidentato. | ha | € 1.118,32 | € 771,54 |
| OF 01.09 | Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente). | ha | € 377,09 | € 290,32 |
| OF 01.10 | Fornitura e spandimento di ammendante organico 3 kg/mq (tipo Ammendante compostato misto e/o Ammendante compostato verde di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale. | ha | € 1.353,87 | € 1.041,35 |

| | | | | |
|----------|--|-----|------------|------------|
| OF 01.11 | Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), a profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo. | ha | € 1.208,12 | € 929,02 |
| OF 01.12 | Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura. | ha | € 1.886,43 | € 1.451,59 |
| OF 01.13 | Lavorazione del terreno eseguita a strisce di larghezza non inferiore a 100 cm, ad una profondità di m 0,5-0,7, compresi amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata). Su terreno agricolo o ex agricolo. | ml | € 0,28 | € 0,23 |
| OF 01.14 | Lavorazione come sopra, su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura. | ml | € 0,62 | € 0,52 |
| OF 01.15 | Lavorazione andante del terreno a profondità non inferiore a 60 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita a macchina mediante scarificazione ripetuta in croce su terreno con matrice rocciosa suscettibile di rottura. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata). | ha | € 2.642,56 | € 2.032,22 |
| OF 01.16 | Formazione di gradoncini e/o banchette di larghezza non inferiore a 80 cm eseguiti a mano lungo le curve di livello con il decespugliamento, profilatura in contropendenza e regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, compresa la lavorazione del terreno ad una profondità, misurata a monte, non inferiore a 30 cm. Prima classe di pendenza (0-20%) (analisi per 100 ml). | ml | € 8,50 | € 7,08 |
| OF 01.17 | Lavorazione come sopra, su terreno in seconda classe di pendenza (20-40%). | ml | € 11,00 | € 9,17 |
| OF 01.18 | Formazione di finti gradoni (assolcatura) di larghezza non inferiore a 80 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita lungo le curve di livello, a due o più passaggi, con mezzo meccanico attrezzato con aratro monovomere, aratro ripuntatore e/o ripper modificato, compresa profilatura in contropendenza e regolarizzazione, ove necessario, delle scarpate a monte e a valle ed ogni altro onere. | ml | € 1,91 | € 1,47 |
| OF 01.19 | Formazione di terrazzi della larghezza media di 3 m, eseguiti a macchina, compresa lavorazione del terreno in piano ad una profondità non inferiore a 60 cm, regolarizzazione della scarpata a monte e a valle ed ogni altro onere. Su terreno in prima classe di pendenza (0-20%). | ml | € 7,08 | € 4,88 |
| OF 01.20 | Lavorazione come sopra, su terreno in seconda classe di pendenza (20-40%) (analisi per 100 ml). | ml | € 9,51 | € 6,56 |
| OF 01.21 | Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compresa fornitura, posa in opera ed ancoraggio con picchetti. | cad | € 3,22 | € 2,68 |
| OF 01.22 | Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40. | cad | € 1,64 | € 1,37 |



| | | | | |
|----------|---|-----|----------|----------|
| OF 01.23 | Apertura manuale di buche in terreno compatto, cm 40x40x40. | cad | € 3,68 | € 3,07 |
| OF 01.24 | Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40). | cad | € 2,69 | € 2,07 |
| OF 01.25 | Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio. | cad | € 3,35 | € 2,58 |
| OF 01.26 | Apertura di buche delle dimensioni minime cm 50x50x50, eseguita con mezzo meccanico (scavatore a cucchiaio), su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere ed accessorio. | cad | € 4,28 | € 3,29 |
| OF 01.27 | Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (esclusa la fornitura della pianta). | cad | € 1,79 | € 1,48 |
| OF 01.28 | Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (esclusa la fornitura della pianta). | cad | € 2,26 | € 1,86 |
| OF 01.29 | Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda. | cad | € 1,31 | € 1,01 |
| OF 01.30 | Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella. | cad | € 2,96 | € 2,28 |
| OF 01.31 | Fornitura di piantine di pregio per arboricoltura da legno (Noce, Ciliegio, etc.) | cad | € 4,11 | € 3,16 |
| OF 01.32 | Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed ogni altro onere (solo per impianti da arboricoltura da legno e latifoglie di pregio). | cad | € 7,54 | € 5,20 |
| OF 01.33 | Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm 20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm 40x40 in terreno precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla distanza di cm 25, compreso ogni onere (esclusa la fornitura delle piante). | ml | € 7,25 | € 6,05 |
| OF 01.34 | Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter) per la protezione della piantina dagli ungulati. | cad | € 3,61 | € 2,48 |
| OF 01.35 | Squadro del terreno precedentemente livellato per un impianto di 250 piante/ha. | ha | € 296,40 | € 247,00 |
| OF 01.36 | Squadro del terreno precedentemente livellato per un impianto di 400 piante/ha. | ha | € 383,63 | € 319,69 |
| OF 01.37 | Squadro del terreno precedentemente livellato per un impianto di 1600 piante/ha. | ha | € 604,21 | € 503,51 |



| | | | | |
|----------|---|-----|--------|--------|
| OF 01.38 | Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m). | cad | € 0,24 | € 0,20 |
| OF 01.39 | Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale. | cad | € 0,98 | € 0,82 |

Capitolo OF 02 – Conversioni ad alto fusto, diradamenti ed altri miglioramenti boschivi

| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo errato | Prezzo corretto |
|-----------|---|------|---------------|-----------------|
| OF 02.01 | Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie). | | | |
| OF 02.01a | - Prima classe di pendenza | ha | € 1.474,90 | € 1.071,18 |
| OF 02.01b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 1.769,88 | € 1.285,42 |
| OF 02.02 | Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie). | | | |
| OF 02.02a | - Prima classe di pendenza | ha | € 967,98 | € 667,58 |
| OF 02.02b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 1.161,57 | € 801,10 |
| OF 02.03 | Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20% alle voci di spesa inerenti i lavori di cui al capitolo OF1. | | | |
| OF 02.03a | - Prima classe di pendenza | % | 20% | 20% |
| OF 02.03b | - Seconda classe di pendenza (maggiorazione rispetto alla 1ª classe di pendenza) | % | 20% | 20% |
| OF 02.04 | Taglio di preparazione all'avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante l'eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1-3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia). | | | |
| OF 02.04a | - Prima classe di pendenza | ha | € 4.641,68 | € 3.201,16 |
| OF 02.04b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 5.570,02 | € 3.841,39 |
| OF 02.05 | Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia). | | | |
| OF 02.05a | - Prima classe di pendenza | ha | € 4.004,36 | € 2.761,63 |
| OF 02.05b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 4.805,23 | € 3.313,96 |
| OF 02.06 | Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia). | | | |
| OF 02.06a | - Prima classe di pendenza | ha | € 3.921,25 | € 2.704,32 |
| OF 02.06b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 4.705,50 | € 3.245,18 |
| OF 02.07 | Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente | | | |

| | | | | |
|-----------|---|----|------------|------------|
| | nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi. | | | |
| OF 02.07a | - Prima classe di pendenza | ha | € 2.404,68 | € 2.404,68 |
| OF 02.07b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 2.885,62 | € 2.885,62 |
| OF 02.08 | Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia). | | | |
| OF 02.08a | - Prima classe di pendenza | ha | € 2.853,92 | € 1.968,23 |
| OF 02.08b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 3.424,70 | € 2.361,88 |
| OF 02.09 | Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia). | | | |
| OF 02.09a | - Prima classe di pendenza | ha | € 3.529,10 | € 2.433,86 |
| OF 02.09b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 4.234,92 | € 2.920,63 |
| OF 02.10 | Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti. | ha | € 2.894,40 | € 2.412,00 |
| OF 02.11 | Diradamento dall'alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti. | ha | € 2.299,20 | € 1.916,00 |
| OF 02.12 | Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 1.500 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloni. | ha | € 2.409,60 | € 2.008,00 |
| OF 02.13 | Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la sramatura, la sminuzzatura della ramaglia, l'esbosco e il concentramento a bordo strada carrabile per il successivo e definitivo allontanamento. Parametri di riferimento: densità iniziale 400 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo. | ha | € 2.880,00 | € 2.400,00 |
| OF 02.14 | Intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso l'eliminazione di specie indesiderate, compreso l'allontanamento e distruzione del materiale di risulta, anche in terreni rocciosi e scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia). | | | |
| OF 02.14a | - Prima classe di pendenza | ha | € 3.313,89 | € 2.285,44 |

| | | | | |
|-----------|--|--------|------------|------------|
| OF 02.14b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 3.976,67 | € 2.742,53 |
| OF 02.15 | Intervento di ripristino di bosco percorso da incendio consistente nel taglio raso degli individui morti o irrimediabilmente compromessi, anche in terreni rocciosi e scoscesi, esclusi i soggetti che presentano segni di vitalità. | | | |
| OF 02.15a | - Prima classe di pendenza | ha | € 2.932,57 | € 2.022,44 |
| OF 02.15b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 3.519,08 | € 2.426,93 |
| OF 02.16 | Intervento di spalcatura eseguito su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l'eventuale taglio delle piante morte o gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto). | | | |
| OF 02.16a | - Prima classe di pendenza | ha | € 2.338,50 | € 1.612,76 |
| OF 02.16b | - Seconda classe di pendenza | ha | € 2.806,20 | € 1.935,31 |
| OF 02.17 | Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l'intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori comprensivi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all'imposto (in bosco) fino alla strada camionabile. | | | |
| OF 02.17a | - Prima classe di pendenza | mc | € 63,50 | € 43,80 |
| OF 02.17b | - Seconda classe di pendenza | mc | € 76,20 | € 52,56 |
| OF 02.18 | Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (\varnothing inferiore cm 10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne). | | | |
| OF 02.18a | - Prima classe di pendenza | 100 kg | € 14,50 | € 10,96 |
| OF 02.18b | - Seconda classe di pendenza | 100 kg | € 17,40 | € 13,15 |
| OF 02.19 | Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (\varnothing inferiore cm 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi. | | | |
| OF 02.19a | - Prima classe di pendenza | 100 kg | € 10,15 | € 7,67 |
| OF 02.19b | - Seconda classe di pendenza | 100 kg | € 12,18 | € 9,21 |


Capitolo OF 03 – Risarcimenti e cure colturali

| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo errato | Prezzo corretto |
|----------|---|------|---------------|-----------------|
| OF 03.01 | Epicaatura del terreno (solo nelle cure colturali agli impianti di arboricoltura da legno e latifoglie di pregio). | ha | € 268,39 | € 206,45 |
| OF 03.02 | Diserbo meccanico degli interfilari in giovane rimboschimento eseguito con trinciaerba azionato da trattrice con rilascio in loco del materiale triturato (solo nelle cure colturali agli impianti di arboricoltura da legno e latifoglie di pregio). | ha | € 201,29 | € 154,84 |
| OF 03.03 | Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda. | cad | € 1,48 | € 1,23 |

| | | | | |
|----------|---|-----|------------|------------|
| OF 03.04 | Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in contenitore. | cad | € 2,05 | € 1,71 |
| OF 03.05 | Cure colturali, su terreno comunque lavorato, consistenti in sarchiatura e rincalzatura da eseguirsi prevalentemente a mano, con sarchiature localizzate intorno alle piantine, per una superficie non inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta. | cad | € 1,01 | € 0,84 |
| OF 03.06 | Potatura di formazione e allevamento in giovani rimboschimenti di latifoglie, compreso la raccolta e l'allontanamento del materiale di risulta. | cad | € 1,91 | € 1,32 |
| OF 03.07 | Irrigazione di soccorso, compreso l'approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità 20 l). | cad | € 0,99 | € 0,68 |
| OF 03.08 | Sfolli – Selezione massale del numero di individui presenti in popolamenti a ceduo nelle fasi giovanili: eliminazione degli individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate ed accatastamento. | ha | € 1.960,80 | € 1.634,00 |
| OF 03.09 | Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione specifica con taglio selettivo delle piante in soprannumero, comprese modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi, concentramento e accatastamento in loco del materiale di risulta. Parametri di riferimento: ipotesi di densità iniziale 3000 piante/ha e prelievo di 1000 soggetti, con diametro medio < 10 cm. | ha | € 1.651,20 | € 1.376,00 |
| OF 03.10 | Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento, consistente nel taglio a carico del piano dominante con rilascio delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate e l'eliminazione piante deperienti degli arbusti ingombranti, compreso accatastamento della ramaglia e concentramento del materiale legnoso utilizzabile. Ipotesi di prelievo: 500 polloni/ha – diametro medio 15 cm. | ha | € 1.651,20 | € 1.376,00 |
| OF 03.11 | Intervento di sfollo mediante taglio di selezione in giovani popolamenti non ancora differenziati (spessine) ad elevata densità, al fine di migliorare la stabilità del soprassuolo e regolarne la distribuzione, attraverso taglio selettivo delle piante in eccesso, compresa una leggera potatura con raccolta del materiale utilizzabile ed eliminazione del materiale di risulta con interventi di elevata intensità oltre 800 soggetti. | cad | € 0,41 | € 0,34 |
| OF 03.12 | Sfoltimento su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame esistente e favorirne l'ulteriore insediamento, attraverso il taglio del piano dominante e l'eliminazione delle piante deperite e seccaginoso, con rilascio delle piante di migliore pregio compreso la concentrazione del materiale legnoso sui bordi dei percorsi carrabili e l'eliminazione del materiale di risulta. Riferimento ipotesi di prelievo di 500 polloni/ha di diametro medio cm 15. | cad | € 1,57 | € 1,31 |
| OF 03.13 | Recupero di un castagneto da frutto abbandonato attraverso decespugliamento, spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in soprannumero o infestanti (rispettando la salvaguardia delle specie protette e degli ambienti biologicamente significativi) compreso la raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta, secondo le indicazioni della D.L. | ha | € 1.569,00 | € 1.307,50 |

Capitolo OF 04 – Opere accessorie

| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo errato | Prezzo corretto |
|----------|---|------|---------------|-----------------|
| OF 04.01 | Realizzazione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura o, in alternativa, cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. | ml | € 12,97 | € 10,81 |
| OF 04.02 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. | ml | € 4,72 | € 3,93 |
| OF 04.03 | Apertura di viale parafuoco mediante asportazione e distruzione della vegetazione esistente, compreso il livellamento e la regolarizzazione del terreno. | mq | € 1,32 | € 0,91 |
| OF 04.04 | Ripulitura di viale parafuoco, con le modalità della voce precedente, mediante estirpazione e allontanamento della vegetazione presente. | mq | € 0,23 | € 0,16 |
| OF 04.05 | Apertura pista forestale di servizio a fondo naturale della larghezza 2,5-3 metri, con pendenze idonee alla percorrenza con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza. Compreso l'estirpazione e l'allontanamento della vegetazione esistente, nonché scavi, rilevati, cunette in terra, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte. | ml | € 31,48 | € 21,71 |
| OF 04.06 | Ripristino di pista forestale, larghezza media 2,5-3 m; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate e viminate, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. | ml | € 4,92 | € 3,39 |
| OF 04.07 | Apertura di stradello (sentiero) in terreni di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di 1 m, con pendenza lievemente inclinata verso monte e sagomatura e rinsaldamento delle pendici. Si intendono compresi l'eliminazione della vegetazione presente sul tracciato, lo scavo e costipazione del piano viabile e i lavori necessari al presidio e canalizzazione delle acque meteoriche. | ml | € 7,63 | € 5,26 |
| OF 04.08 | Ripristino di stradello (sentiero), consistente nel taglio con decespugliatore a spalla/motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, e l'idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di un'idonea rete di taglia-acqua e ogni altro onere per dare il lavoro finito a | | | |




| | | | | |
|----------|---|-----|------------|------------|
| | regola d'arte. | ml | € 4,57 | € 3,15 |
| OF 04.09 | Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una larghezza di 150 cm, compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero del materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli acqua esistenti. | ml | € 1,74 | € 1,20 |
| OF 04.10 | Chiodenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni. | ml | € 24,48 | € 16,88 |
| OF 04.11 | Demolizione di chiodenda deteriorata con l'asportazione del materiale di scarto secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori. | ml | € 3,99 | € 2,75 |
| OF 04.12 | Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50, posti ad una distanza di m 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio. | ml | € 24,81 | € 17,11 |
| OF 04.13 | Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | ml | € 46,23 | € 31,88 |
| OF 04.14 | Costruzione di n. 1 scalandrino per l'accesso a terreni recintati. | cad | € 103,50 | € 71,38 |
| OF 04.15 | Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10. | cad | € 31,64 | € 21,82 |
| OF 04.16 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli, etc.) su palo di legno diametro cm 10. | cad | € 47,23 | € 32,57 |
| OF 04.17 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione. | cad | € 277,46 | € 191,35 |
| OF 04.18 | Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro cassetture e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. | cad | € 1.597,64 | € 1.101,83 |
| OF 04.19 | Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 e di diametro 13-14 cm. | cad | € 0,42 | € 0,35 |
| OF 04.20 | Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm. | cad | € 0,84 | € 0,70 |
| OF 04.21 | Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100. | cad | € 0,91 | € 0,76 |




| | | | | |
|----------|---|-----|--------|--------|
| OF 04.22 | Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a cm 100. | cad | € 1,44 | € 1,20 |
|----------|---|-----|--------|--------|

Capitolo OF 05 – Opere di ingegneria naturalistica


| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo errato | Prezzo corretto |
|----------|---|------|---------------|-----------------|
| OF 05.01 | Briglia in massi ciclopici di pietra arenacea di varie dimensioni e a facce pressoché regolari da porre a protezione e consolidamento di alvei di torrenti interessati da particolari modificazioni, costituente un blocco monolitico mediante cementazione con conglomerato cementizio per contenere l'azione dirompente delle acque, compresi l'onere per la fornitura a piè d'opera del pietrame, lo scavo e la sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio del manufatto cm 50). | mc | € 168,91 | € 140,76 |
| OF 05.02 | Costo aggiuntivo per la messa a dimora di astoni di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa contestualmente alla realizzazione di una gabbionata costituita da rete metallica conforme alle normative vigenti riempita con pietrame di cava o ciottoli di fiume; compreso la distribuzione del terreno vegetale sulla pedata della gabbionata, la messa a dimora di almeno 5 talee per metro lineare e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. | mc | € 26,06 | € 17,97 |
| OF 05.03 | Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo. | ml | € 97,32 | € 67,11 |
| OF 05.04 | Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente, viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo. | ml | € 124,70 | € 86,09 |
| OF 05.05 | Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da legname scortecciato di legno idoneo (Ø cm 25) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti con graffe metalliche e spezzoni di tondino ad aderenza migliorata con diametro di almeno 8 mm, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; è altresì compreso il riempimento con ciottoli di materiale e diametro idoneo, reperiti in loco, disposti a mano in modo da non danneggiare la struttura di sostegno; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. | mc | € 260,71 | € 179,80 |
| OF 05.06 | Briglia in legname di castagno, costituita da pali scortecciati e appuntiti (diam. cm 15-20, lunghezza m 2,5), piantati nel terreno per una profondità di m 0,80/1,00 e alla distanza di m 1,00/1,20, trasversi e tiranti, fissati fra loro mediante tondino di ferro a resistenza migliorata, compreso il riempimento a tergo con il terreno di risulta dello scavo di impostazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo di impostazione. | | | |



| | | | | |
|----------|--|----|----------|----------|
| | Analisi riferita ad una briglia tipo di mc. 3,5 circa (L=m 3; l=m 1; h=m 1,5). | mc | € 163,68 | € 112,88 |
| OF 05.07 | Realizzazione di una soglia in massi ciclopici (d>1mc) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele sfalsate fra loro. I massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle travi in acciaio del tipo "HEB" (alt. mm 100, largh. mm 100, spessore anima mm 6, spessore ala mm 10) poste a monte della soglia, infisse nell'alveo per m 1,5-2 con un interasse di m 2 ed emergenti dal piano di posa. La legatura viene eseguita con fune di acciaio (Ø mm 16) passante in occhiello di barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguati ai massi, ed ancorata agli stessi con malta antiritiro. | mc | € 308,62 | € 212,83 |
| OF 05.08 | Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi. | mc | € 46,43 | € 32,03 |
| OF 05.09 | Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. | mq | € 5,05 | € 3,48 |
| OF 05.10 | Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo. | ml | € 25,53 | € 17,81 |
| OF 05.11 | Realizzazione di fosso drenante rinverdito con geocomposito a tre strati: Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro drenante, costituito da un nucleo drenante tridimensionale realizzato in filamenti polimerici, racchiuso da due tessuti o non tessuti filtranti termosaldati, avente spessore complessivo non inferiore a 12 mm. Il nucleo centrale in georete drenante costituita da filamenti polimerici aggrovigliati o estrusi e termosaldati nei punti di contatto dovrà formare una struttura ridimensionale con indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei due tessuti o non-tessuti dovrà debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo del geocomposito si intende compresa la posa di almeno 2 picchetti per metro per il fissaggio della sommità del geocomposito al terreno (i picchetti, in tondino di ferro da 8 mm, della lunghezza di 30 cm). È escluso lo scavo e l'eventuale tubo di drenaggio. I vari componenti devono avere le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. Prezzo determinato su una superficie di mq. 100. | mq | € 16,06 | € 13,38 |
| OF 05.12 | Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo della banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo. | ml | € 27,46 | € 18,94 |
| OF 05.13 | Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 2,5-3 e messa a dimora di talee o astoni interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione; inserimento di due piantine radicate, successiva ricopertura | | | |



| | | | | |
|----------|--|----|---------|---------|
| | con il materiale di scavo della banchina superiore; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo. | ml | € 35,68 | € 24,61 |
| OF 05.14 | Realizzazione di una cordonata eseguita su una banchina orizzontale della larghezza minima di cm 50, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (Ø cm 8, lunghezza m 2) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglie di conifere; ricopertura con terreno (spessore cm 10) per la posa in opera di talee di salice (lunghezza cm 60, distanza cm 5) distanziate cm 10 dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo. | ml | € 37,03 | € 25,54 |
| OF 05.15 | Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (Ø cm 5, lungh. m 1) posti ad una distanza di cm 50 ed infissi nel terreno per cm 70, collegati con un intreccio di verghe (altezza cm 30) legate con un filo di ferro zincato (Ø mm 3), compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. | ml | € 28,38 | € 19,57 |
| OF 05.16 | Realizzazione di una fascinata eseguita su fossi orizzontali della profondità di m 0,30 o 0,50 ed altrettanto larghi, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe, fissate poi al terreno con picchetti di legno (Ø cm 5, lungh. m 1) ogni cm 80, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo superiore. | ml | € 24,26 | € 16,73 |
| OF 05.17 | Realizzazione di fascinata di sponda eseguita in alveo tramite la posa di fasci di astoni di salice con diametro minimo di 40 cm, legati con filo di ferro zincato ed avvolti in una rete metallica zincata legata e fissata al fondo dell'alveo, previa foratura della roccia e tramite infissione per almeno 70 cm di piloti (interasse di m 1,5 tra loro) in ferro tondino (diam. mm 30). | ml | € 66,77 | € 46,05 |
| OF 05.18 | Graticciata alta fuori terra m 0,40 costituita da paletti di castagno di m 1,20, diametro cm 8-10, infissi nel terreno alla distanza di m 0,50, intrecciati con pertichette vive di salice, pioppo, nocciolo, etc. poste orizzontalmente e rinforzate da pertiche di castagno o altre specie idonee. | ml | € 29,99 | € 20,68 |
| OF 05.19 | Palizzata costituita da elementi metallici a T (cm 5x5) o in ferro tondino di Ø cm 25 con interasse m 0,50 e altezza fuori terra m 0,40 collegati con una parete in tronchi di castagno o altro legname idoneo di Ø cm 15, previa formazione di gradone. | ml | € 82,33 | € 56,78 |
| OF 05.20 | Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2) che andranno infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti alla distanza di m 1. Sulla parte emergente verranno collocati dei tronchi di castagno del Ø di cm 10 lunghi m 2, legati con filo di ferro con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di astoni (n. 3 per metro) di idonee specie autoctone per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura degli astoni non è inclusa nel prezzo. | ml | € 35,25 | € 24,31 |
| OF 05.21 | Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm 18-20, lunghezza m 3) piantati nel terreno per m 2 ad una distanza di m 1,2 con l'ausilio di un escavatore. Sulla parte emergente verranno collocate delle pertiche di castagno (Ø cm 20) legate con filo di ferro zincato ed inchiodate ai pali con lo | | | |



| | | | | |
|----------|--|----|----------|---------|
| | scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di astoni di idonee specie autoctone per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura degli astoni non è inclusa nel prezzo. | ml | € 78,59 | € 54,20 |
| OF 05.22 | Realizzazione di una palificata in legname a parete singola, realizzata in tondame scortecciato di legname idoneo (\varnothing cm 15-25), compreso il fissaggio con graffe metalliche e/o spezzoni di tondino di ferro ad aderenza migliorata (\varnothing minimo mm 8); inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (\varnothing cm 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo. | mc | € 120,10 | € 82,83 |
| OF 05.23 | Palificata in legname a due pareti, realizzate in tondame scortecciato di legname idoneo (\varnothing cm 15-25), compreso il fissaggio con graffe metalliche e/o spezzoni di tondino di ferro ad aderenza migliorata (\varnothing minimo mm 8); inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (\varnothing cm 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo. | mc | € 141,91 | € 97,87 |
| OF 05.24 | Realizzazione di una grata in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza m 3) previo scavo di una trincea su terreno stabile; la struttura in elementi verticali ed orizzontali è a maglia variabile (di circa m 1) ed è fissata tramite picchetti di legno (diametro cm 8-10, lunghezza cm 100) infissi nel suolo, compresi la messa a dimora di talee e carta catramata sulla sommità della grata ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo. | mq | € 79,26 | € 54,66 |
| OF 05.25 | Posa in opera di rete in fibra naturale (iuta) a funzione antierosiva fissata al terreno con picchetti di legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ma escluse la semina e la concimazione. | mq | € 8,61 | € 5,95 |
| OF 05.26 | Posa in opera di stuoia in fibra naturale (legno di faggio) a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluse la semina e la concimazione. | mq | € 8,71 | € 6,01 |
| OF 05.27 | Copertura diffusa di astoni di salice su sponda di alveo di 4 m di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base (largh. cm 40, prof. cm 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (\varnothing cm 5, lungh. cm 80) infissi per cm 60 e distanti m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm); posa massi (volume > 0,20 mc) alla base talee e per protezione piede scarpata, ricopertura degli astoni con terra vegetale (spessore < cm 3); compreso ogni onere ad esclusione della fornitura degli astoni che non è inclusa nel prezzo. | ml | € 100,79 | € 69,51 |
| OF 05.28 | Copertura diffusa di astoni di salice armata su sponda di alveo di 4 m di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla | | | |



| | | | | |
|----------|--|----|----------|----------|
| | base (largh. cm 40, prof. cm 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (\emptyset cm 5, lungh. cm 80) infissi per cm 60 e distanti m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm); posa massi (volume > 0,20 mc) alla base talee e per protezione piede scarpata con occhielli acciaio (\emptyset 16) per collegamento a fune d'acciaio (\emptyset mm 16) da fissare ogni 5 m ad un palo di castagno (\emptyset cm 15-20, lungh. m 2) infisso nell'alveo; compreso ogni onere ad esclusione della fornitura degli astoni che non è inclusa nel prezzo. | ml | € 231,78 | € 159,95 |
| OF 05.29 | Inerbimento di terreno mediante semina di graminacee e leguminose (circa 250 kg/ha) e/o cespuglianti, eseguito manualmente sul terreno senza la preparazione del letto di semina, compresa l'erpicoltura manuale. | mq | € 0,30 | € 0,21 |
| OF 05.30 | Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la preparazione del piano di semina. | mq | € 0,75 | € 0,52 |
| OF 05.31 | Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), esclusa la preparazione del piano di semina. | mq | € 2,29 | € 1,58 |
| OF 05.32 | Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime mediante l'uso di irroratrici, esclusa la preparazione del piano di semina. | mq | € 2,71 | € 1,87 |
| OF 05.33 | Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia-bitume) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, su di un letto di paglia distribuito uniformemente ed aspersione di una soluzione bituminosa instabile con funzione protettiva mediante l'uso di irroratrici a zaino, compresa la preparazione del piano di semina. | mq | € 3,34 | € 2,30 |
| OF 05.34 | Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione miscela di fibre di legno, collante naturale ed attivatori organici e minerali mediante l'uso di irroratrice. | mq | € 4,71 | € 3,24 |
| OF 05.35 | Costo aggiuntivo per consolidamento piede palificata, mediante rinforzo in pali di castagno scortecciati e appuntiti (diam. cm 15-20, lungh. m 4), infissi nel terreno con qualsiasi mezzo per un'altezza non inferiore a m 3,00 e alla distanza media di m 1,00 uno dall'altro, compreso legature e ogni altro onere. | ml | € 39,18 | € 27,92 |

Capitolo OF 06 -- Interventi di miglioramento ai prati pascoli

| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo errato | Prezzo corretto |
|----------|--|------|---------------|-----------------|
| OF 06.01 | Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con bentonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc). | mc | € 31,63 | € 26,36 |

14

| | | | | |
|----------|---|----|---------|---------|
| OF 06.02 | Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc). | mc | € 33,31 | € 27,76 |
| OF 06.03 | Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc). | mc | € 86,35 | € 71,96 |

Capitolo OF 07 - Tutela della fauna

| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo errato | Prezzo corretto |
|----------|--|------|---------------|-----------------|
| OF 07.01 | Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di piccola taglia. Materiali e manodopera. | cad | € 37,19 | € 25,66 |
| OF 07.02 | Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di taglia medio grande. Materiali e manodopera. | cad | € 50,04 | € 34,51 |
| OF 07.03 | Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per chiroterri. Materiali e manodopera. | cad | € 46,37 | € 31,98 |

IL presente allegato è composto di n. 15 fasciate

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LL.PP.



(ing. Antonio PULLI)